Položkový rozpočet

Stavba :	***ZŠ LEDNICE č.p. 365***
Objekt :	***KOTELNA***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
1	713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL54-50	m	50,00		
2	713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL42-40	m	4,00		
3	713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL35-30	m	4,00		
4	713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL28-30	m	12,00		
5	7137896542	PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA,	SUMA	0,60		
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				
Díl:	**731**	**Kotelny**				
6	7312164064654	plynový kondenzační kotel typ (12-45kW)	KS	2,00		
7	7312164064654	plynový kondenzační kotel typ (8-28kW)	KS	1,00		
8	16161166656	stavební úpravy v kotelně celkem demontáže	suma	1,00		
9	73185046546	MONTÁŽ KOTLE, SPUŠTĚNÍ, SEŘÍZENÍ	ks	3,00		
10	7315464684086	koaxiální kouřovod D125/80mm pro každý kotel zvlášť, délka 4m, prostup skrz střechu	ks	2,00		
11	731540646656	koaxiální kouřovod D100/60mm délka 4m, prostup skrz střechu	ks	1,00		
12	7311351515555	expanzní nádoba s membránou V=200L, 6bar	ks	1,00		
13	1656515616	čerpadlo kondenzátu	ks	1,00		
14	6161651651	připojovací sada kotle	ks	1,00		
	001	stavební úpravy v kotelně celkem	ks	1,00		
15	165161651566	demontáž zařízení kotelny celkem	suma	1,00		
	Celkem za	***731 Kotelny***				
Díl:	**732**	**Strojovny**				
16	2515155151	oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací DN50, 6,7m3/h,	ks	1,00		
17	72366548448	trojcestný směšovací ventil DN32, kvs6,3 + servopohon	KS	1,00		
18	72366548448	hydraulický vyrovnávač tlaků HVDT II, 7m3/h	KS	1,00		
	Celkem za	***732 Strojovny***				
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**				
19	73385106065	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 28x1,5 +MTZ	m	12,00		
20	73385106065	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 35x1,5 +MTZ	m	4,00		
21	73385106065	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 42x1,5 +MTZ	m	4,00		
22	73385106065	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 54x1,5 +MTZ	m	50,00		
23	1541166556	demontáž potrubí do DN80 včetně izolace a uchycení	m	40,00		
24	10616106516	TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE	m	70,00		
	Celkem za	***733 Rozvod potrubí***				
Díl:	**734**	**Armatury**				
25	7265651616	KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20	ks	2,00		
26	165016855	MANOMETR 0-6bar	ks	4,00		
27	72320506405	TEPLOMĚR 0-100°C	ks	4,00		
28	732741258	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN50+MTZ	ks	4,00		
29	732852369	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN32+MTZ	ks	6,00		
30	732852369	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ	ks	3,00		
31	732852963	FILTR DN50 + MTZ	ks	1,00		
32	732852963	FILTR DN32 + MTZ	ks	3,00		
33	732852963	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 50 +MTZ	ks	1,00		
34	732963258	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 25 +MTZ	ks	3,00		
35	7326516516561	napojení na stávající topný rozvod DN50	KS	2,00		
36	77250560646	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ	ks	6,00		
	Celkem za	***734 Armatury***				
	767	**Konstrukce zámečnické**				
37	1165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG	KG	65,00		
38	1980949499	Kaskádová regulace regulátor TKR	ks	1,00		
39	6516515616	úprava elektroinstalace v kotelně	soub	1,00		
40	19049494984	RegulaceElektro VPT, GSM hlášení	soub	1,00		
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				
	991	**HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY**				
41	72516516565	HZS-nezměřitelné práce celkem	hod	8,00		
42	78146464640	hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy	hod	10,00		
	Celkem za	***991 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY***				